

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 12 - Poľná cesta P12

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1320,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	1158,660		
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	580,000		
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	1320,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1026,070		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	7182,490		
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	5280,000		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	132,590		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1026,070		
10	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1320,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3255,000		

2

Zakladanie

12	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	3255,000		
13	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	3320,100		

5

Komunikácie

14	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	3255,000		
15	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	3255,000		
16	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	3255,000		
17	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	905,000		
18	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	3255,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 12 - Poľná cesta P12

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	404	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná A1 C1 - Daj prednosť v jazde!	kus	1,000		
21	404	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m 8240-43 ŽSR	Kus	1,000		
22	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		
23	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	10,000		
24	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	10,200		
25	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	8,000		
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,024		
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,096		
28	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	6,024		
		99	Presun hmôt HSV				
29	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3709,048		

Celkom