

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 02 - Poľná cesta P2

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201103	Odstránenie krovin a stromov s koreňom nad 10000 m2	m2	3280,000		
2	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	65,600		
3	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	894,280		
4	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	447,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	191,640		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1341,480		
7	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	702,640		
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 10000 m3	m3	191,640		
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6445,000		

5

Komunikácie

10	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	6445,000		
11	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	6445,000		
12	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	6445,000		

99

Presun hmôt HSV

13	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	it	4391,623		
----	-----	-----------	--	----	----------	--	--

Celkom