

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 07 - Poľná cesta P7

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	730,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	236,760		
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	120,000		
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	236,760		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	92,790		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	649,530		
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	2920,000		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	143,970		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	143,970		
10	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	730,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1400,000		
12	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	960,000		

4

Vodorovné konštrukcie

13	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. do 100 m	m2	347,000		
14	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	347,000		

5

Komunikácie

15	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	1400,000		
16	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	1400,000		
17	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	1400,000		
18	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	347,000		
19	592	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	2336,467		

99

Presun hmôt HSV

20	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1292,786		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 07 - Poľná cesta P7

Dátum: 30. 5. 2008

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom