

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest I. stavba

Objekt: SO M01a - Poľná cesta P1 - Premostenie č.1

Dátum: 7. 6. 2008

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	155,000		
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	155,000		
3	221	113107112	Odstránenie krytu poľ.cesty v ploche do 200m2 hrúbky 200mm, 0,240t	m2	54,000		
4	001	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	127,400		
5	001	124303109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	127,400		
6	001	124303119	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hor. 4	m3	127,400		
7	001	129303101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2,5m hor.4	m3	175,000		
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	262,374		
9	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	524,748		
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	262,374		
11	001	171201209	Poplatok za skládku zeminy	m3	262,374		
12	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,026		
13	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	155,000		

2

Zakladanie

14	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,794		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

15	321	321321112	Konštrukcie -čelá priepust. zo železového betónu vodostavebného V4-T50-B20(C 16/20)	m3	5,523		
16	321	321351010	Debnenie plôch rovinných	m2	32,340		
17	321	321352010	Oddebnenie plôch v rovine	m2	32,340		
18	012	388129330	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, uzavretý profil hm.do 6.5t	ks	8,000		
19	593	5938300200	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM 2/1,5	ks	8,080		

4

Vodorovné konštrukcie

20	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	9,081		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest I. stavba

Objekt: SO M01a - Poľná cesta P1 - Premostenie č.1

Dátum: 7. 6. 2008

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	12,240		
22	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	12,240		
23	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	1,800		
24	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,800		
25	011	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	0,573		
26	321	451311531	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-B15(C 12/15) hr.nad 150 do 200 mm	m2	155,000		
27	321	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	155,000		
28	321	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	155,000		
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
29	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,920		
30	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,888		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
31	211	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t	m3	11,000		
32	221	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm 2,055 t	m	5,000		
33	211	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	49,635		
34	211	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	49,635		
35	211	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	198,540		
36	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,635		
37	211	979087119	Poplatok za skládku sute	t	49,635		
99			Presun hmôt HSV				
38	211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované,monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	354,974		

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konštrukcie doplnkové kovové

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest I. stavba

Objekt: SO M01a - Poľná cesta P1 - Premostenie č.1

Dátum: 7. 6. 2008

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	767	767162210	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	18,000		
40	553	5534042600	Atypické kovové zábradlie dĺ. 9 m	kpl	2,000		
41	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,301		
783 Dokončovacie práce - nátery							
42	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	13,780		

Celkom