

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P8

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+864.249

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,94	81,96	81,96	0,21	5,36	81,96	81,96	5,36	76,60
0+100.00	0,00	23,41	23,41	1,39	40,01	105,36	105,36	45,37	59,99
0+150.00	0,00	0,10	0,10	0,92	57,73	105,46	105,46	103,11	2,36
0+200.00	0,37	9,40	9,40	0,48	34,98	114,87	114,87	138,08	-23,22
0+250.00	0,03	9,94	9,94	0,90	34,34	124,81	124,81	172,43	-47,62
0+300.00	0,00	0,64	0,64	1,15	51,13	125,45	125,45	223,55	-98,11
0+350.00	0,91	22,71	22,71	0,45	39,96	148,16	148,16	263,52	-115,36
0+400.00	0,08	24,72	24,72	0,69	28,54	172,88	172,88	292,06	-119,18
0+450.00	0,66	18,62	18,62	0,17	21,61	191,50	191,50	313,67	-122,17
0+500.00	1,11	44,24	44,24	0,02	4,81	235,74	235,74	318,48	-82,74
0+550.00	1,21	57,95	57,95	0,11	3,31	293,69	293,69	321,79	-28,10
0+600.00	0,49	42,62	42,62	0,30	10,27	336,30	336,30	332,06	4,24
0+650.00	0,00	12,38	12,38	0,97	31,77	348,69	348,69	363,83	-15,14
0+700.00	0,68	17,05	17,05	0,34	32,94	365,73	365,73	396,77	-31,04
0+750.00	0,34	25,52	25,52	0,53	21,81	391,25	391,25	418,58	-27,33
0+800.00	1,28	40,60	40,60	0,13	16,42	431,85	431,85	435,00	-3,15
0+850.00	2,57	96,41	96,41	0,00	3,20	528,26	528,26	438,20	90,06
0+864.24	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00	546,61	546,61	438,20	108,40