

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P3a

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+481.736

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj.(m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.000	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.000	4,43	187,12	187,12	0,00	0,00	187,12	187,12	0,00	187,11
0+100.000	1,51	148,68	148,68	0,00	0,09	335,81	335,81	0,10	335,70
0+150.000	0,95	61,62	61,62	0,20	5,03	397,43	397,43	5,13	392,30
0+200.000	0,67	40,55	40,55	0,24	10,86	437,98	437,98	16,00	421,98
0+250.000	0,67	33,51	33,51	0,27	12,70	471,49	471,49	28,69	442,79
0+300.000	0,93	40,04	40,04	0,13	10,01	511,53	511,53	38,70	472,83
0+350.000	1,41	58,35	58,35	0,00	3,41	569,88	569,88	42,11	527,76
0+400.000	2,82	105,66	105,66	0,00	0,18	675,54	675,54	42,29	633,25
0+450.000	3,41	155,89	155,89	0,00	0,00	831,43	831,43	42,29	789,14
0+481.736	0,00	54,18	54,18	0,00	0,00	885,62	885,62	42,29	843,32

Trasa - P3b

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+711.836

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj.(m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--	--------------------------

0+000.000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.000	4,33	183,07	183,07	0,00	0,06	183,07	183,07	0,06	183,00
0+100.000	3,76	202,12	202,12	0,00	0,00	385,19	385,19	0,06	385,13
0+150.000	2,83	164,77	164,77	0,03	0,83	549,96	549,96	0,89	549,06
0+200.000	1,31	103,44	103,44	0,06	2,33	653,39	653,39	3,23	650,16
0+250.000	1,33	65,92	65,92	0,03	2,21	719,31	719,31	5,44	713,88
0+300.000	1,14	61,90	61,90	0,08	2,78	781,22	781,22	8,22	773,00
0+350.000	0,81	48,87	48,87	0,27	8,72	830,09	830,09	16,94	813,14
0+400.000	0,79	39,97	39,97	0,26	13,07	870,06	870,06	30,01	840,05
0+450.000	0,68	36,63	36,63	0,24	12,34	906,69	906,69	42,35	864,33
0+500.000	0,92	40,03	40,03	0,12	8,90	946,72	946,72	51,26	895,46
0+550.000	0,72	40,99	40,99	0,22	8,54	987,71	987,71	59,80	927,91
0+600.000	0,59	32,67	32,67	0,36	14,61	1020,39	1020,39	74,41	945,98
0+650.000	0,42	25,20	25,20	0,37	18,29	1045,59	1045,59	92,70	952,89
0+700.000	2,95	85,37	85,37	0,00	9,30	1130,95	1130,95	102,00	1028,96
0+711.836	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	1150,16	1150,16	102,00	1048,16

Celkový násyp: 144,29 m³

Celkový výkop: 2035,78 m³

Prebytok výkopu: 1891,49 m³