

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P9

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+300.000

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu</u> (m2)	<u>Objem výkopu</u> (m3)	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu</u> (m2)	<u>Objem násypu</u> (m3)	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obji. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,73	62,30	62,30	0,28	6,96	62,30	62,30	6,96	55,34
0+100.00	0,00	18,25	18,25	0,94	30,66	80,56	80,56	37,62	42,94
0+150.00	0,21	5,22	5,22	0,95	47,10	85,78	85,78	84,72	1,06
0+200.00	0,43	15,92	15,92	0,39	33,26	101,70	101,70	117,98	-16,28
0+250.00	2,27	67,49	67,49	0,00	9,63	169,19	169,19	127,61	41,58
0+300.00	1,72	99,70	99,70	0,24	5,97	268,90	268,90	133,59	135,31