

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P14

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+738.262

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,54	48,21	48,21	0,05	1,14	48,21	48,21	1,14	47,07
0+100.00	0,67	30,08	30,08	0,04	2,22	78,29	78,29	3,36	74,93
0+150.00	0,69	33,87	33,87	0,05	2,40	112,16	112,16	5,76	106,40
0+200.00	0,00	17,24	17,24	0,32	9,22	129,40	129,40	14,98	114,42
0+250.00	0,00	0,00	0,00	0,55	21,63	129,40	129,40	36,61	92,79
0+300.00	0,02	0,40	0,40	0,21	18,98	129,80	129,80	55,59	74,20
0+350.00	0,00	0,40	0,40	0,81	25,40	130,20	130,20	81,00	49,20
0+400.00	0,00	0,00	0,00	1,08	47,20	130,20	130,20	128,20	2,00
0+450.00	0,00	0,00	0,00	1,51	64,78	130,20	130,20	192,97	-62,78
0+500.00	0,02	0,39	0,39	0,24	43,77	130,58	130,58	236,74	-106,16
0+550.00	0,23	6,24	6,24	0,07	7,81	136,83	136,83	244,55	-107,72
0+600.00	0,01	6,10	6,10	0,26	8,25	142,93	142,93	252,80	-109,87
0+650.00	0,49	12,47	12,47	0,06	7,97	155,40	155,40	260,77	-105,37
0+700.00	1,03	37,94	37,94	0,01	1,77	193,34	193,34	262,53	-69,20
0+738.26	0,00	19,68	19,68	0,00	0,22	213,02	213,02	262,76	-49,74