

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P15

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+822.758

Staničení	<u>Plocha</u> <u>výkopu</u> (m2)	<u>Objem</u> <u>výkopu</u> (m3)	<u>Znovu</u> <u>použitelný</u> <u>objem</u> (m3)	<u>Plocha</u> <u>násypu</u> (m2)	<u>Objem</u> <u>násypu</u> (m3)	<u>Součet</u> <u>objemů</u> <u>vykopu</u> (m3)	<u>Kum, znovu</u> <u>použitelný</u> <u>obj.</u> (m3)	<u>Součet</u> <u>objemů</u> <u>násypu</u> (m3)	<u>Hmotnice</u> <u>(m3)</u>
0+000.00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	1,26	64,76	64,76	0,01	0,37	64,76	64,76	0,37	64,39
0+100.00	0,49	43,68	43,68	0,06	1,82	108,44	108,44	2,19	106,25
0+150.00	0,24	18,23	18,23	0,08	3,46	126,67	126,67	5,65	121,02
0+200.00	0,38	15,65	15,65	0,07	3,80	142,32	142,32	9,46	132,87
0+250.00	0,28	16,63	16,63	0,16	5,76	158,95	158,95	15,22	143,73
0+300.00	0,04	8,14	8,14	0,38	13,48	167,09	167,09	28,70	138,39
0+350.00	0,24	7,03	7,03	0,18	14,18	174,12	174,12	42,88	131,24
0+400.00	0,46	17,35	17,35	0,06	6,11	191,47	191,47	48,99	142,48
0+450.00	0,33	19,59	19,59	0,08	3,46	211,06	211,06	52,45	158,61
0+500.00	0,65	24,36	24,36	0,05	3,18	235,42	235,42	55,63	179,78
0+550.00	0,10	18,54	18,54	0,20	6,31	253,95	253,95	61,94	192,01
0+600.00	0,07	4,24	4,24	0,27	11,79	258,19	258,19	73,73	184,46
0+650.00	0,00	2,08	2,08	0,44	17,82	260,27	260,27	91,55	168,73
0+700.00	0,06	1,83	1,83	0,26	17,54	262,10	262,10	109,09	153,01
0+750.00	0,01	1,95	1,95	0,14	9,89	264,05	264,05	118,98	145,07
0+800.00	0,00	0,35	0,35	1,50	41,07	264,40	264,40	160,05	104,35
0+822.75	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	264,40	264,40	177,17	87,23