

ROZPOČET

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 16 - Poľná cesta P16

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 30. 5. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV		Práce a dodávky HSV						505 070,30	505 070,30	271,812
1		Zemné práce								
5		Komunikácie						489 495,50	489 495,50	271,812
1	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	350,000	88,00		30 800,00	30 800,00	70,841
2	221	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 065,000	10,70		11 395,50	11 395,50	5,975
3	221	577162314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.70mm	m2	1 065,000	420,00		447 300,00	447 300,00	194,996
99		Presun hmôt HSV						15 574,80	15 574,80	
4	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	271,812	57,30		15 574,80	15 574,80	
Celkom								505 070,30	505 070,30	271,812