

## ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 13 - Poľná cesta P13

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

|   |     |           |                                                                                              |    |         |  |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | 001 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3            | m3 | 139,370 |  |  |
| 2 | 001 | 122202209 | Příplatok za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 70,000  |  |  |
| 3 | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 108,800 |  |  |
| 4 | 001 | 162701109 | Příplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                           | m3 | 761,600 |  |  |
| 5 | 001 | 171101103 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 30,570  |  |  |
| 6 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                       | m3 | 108,800 |  |  |
| 7 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                           | m2 | 865,000 |  |  |

#### 5

#### Komunikácie

|    |     |           |                                                                                    |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 8  | 221 | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm | m2 | 865,000 |  |  |
| 9  | 221 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm | m2 | 865,000 |  |  |
| 10 | 221 | 564811111 | Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm     | m2 | 865,000 |  |  |

#### 99

#### Presun hmôt HSV

|    |     |           |                                                                                              |    |         |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 11 | 221 | 998222011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu | it | 589,411 |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

### Celkom