

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 15 - Poľná cesta P15

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1125,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	264,400		
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	132,000		
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	1125,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	87,230		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	610,610		
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	4500,000		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	177,170		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,230		
10	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1125,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3290,000		

5

Komunikácie

12	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	3290,000		
13	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	3290,000		
14	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	3290,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
16	404	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná A1 C1 - Daj prednosť v jazde!	kus	1,000		
17	404	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m 8240-43 ŽSR	Kus	1,000		
18	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		
19	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	6,000		
20	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	6,120		

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 15 - Poľná cesta P15

Dátum: 30. 5. 2008

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	935111311	Osadenie betónových tvárníč šírky do 1200 mm - /ochrana plynovodu/	m	5,000		
22	592	5922714000	Tvárnica bet. - U kanal IZT 211/10B /1000x900x600/	ks	5,050		
99 Presun hmôt HSV							
23	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	rt	2265,277		

Celkom