

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 03 - Poľná cesta P3

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201103	Odstránenie krovin a stromov s koreňom nad 10000 m2	m2	2380,000		
2	231	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	47,600		
3	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	1440,000		
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	2035,780		
5	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1017,500		
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1891,490		
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	13240,430		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	144,290		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1891,490		
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4212,000		

2

Zakladanie

11	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	4212,000		
12	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	4296,240		

5

Komunikácie

13	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	4212,000		
14	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 220 mm	m2	4212,000		
15	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr.60 mm	m2	4212,000		
16	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	1200,000		
17	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	4212,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 03 - Poľná cesta P3

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
19	404	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná A1 C1 - Daj prednosť v jazde!	kus	1,000		
20	404	4041354300	Stojan pre značku-rýchlostník výška 3m 8240-43 ŽSR	Kus	1,000		
21	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		
22	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	10,000		
23	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	10,200		
24	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm 0,753 t	m	8,000		
25	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,744		
26	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	242,976		
27	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	60,744		
		99	Presun hmôt HSV				
28	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4798,092		

Celkom