

## ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 04 - Poľná cesta P4

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

|    |     |           |                                                                                              |    |          |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 1  | 001 | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 1050,000 |  |  |
| 2  | 001 | 122202201 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3            | m3 | 894,280  |  |  |
| 3  | 001 | 122202209 | Príplatok za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 294,830  |  |  |
| 4  | 001 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m                                                    | m3 | 1050,000 |  |  |
| 5  | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 157,750  |  |  |
| 6  | 001 | 162701109 | Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                           | m3 | 1104,250 |  |  |
| 7  | 001 | 162701110 | Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste                            | m3 | 4200,000 |  |  |
| 8  | 001 | 171101103 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 137,080  |  |  |
| 9  | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 10000 m3                                                     | m3 | 157,750  |  |  |
| 10 | 001 | 171201203 | Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3                                              | m3 | 1050,000 |  |  |
| 11 | 001 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                           | m2 | 2630,000 |  |  |

#### 5

#### Komunikácie

|    |     |           |                                                                                    |    |          |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 12 | 221 | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm | m2 | 2630,000 |  |  |
| 13 | 221 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm | m2 | 2630,000 |  |  |
| 14 | 221 | 564811111 | Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm   | m2 | 2630,000 |  |  |

#### 99

#### Presun hmôt HSV

|    |     |           |                                                                                              |    |          |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 15 | 221 | 998222011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu | it | 1792,082 |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|

### Celkom