

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 06 - Poľná cesta P6

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000		
2	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	129,180		
3	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,000		
4	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	200,000		
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	123,230		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	862,610		
7	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	800,000		
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	5,950		
9	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,230		
10	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	200,000		
11	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	526,500		

5

Komunikácie

12	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	526,500		
13	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	526,500		
14	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	526,500		

99

Presun hmôt HSV

15	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	it	358,757		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

Celkom