

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 09 - Poľná cesta P9

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou 0,408	m2	30,000		
2	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	525,000		
3	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	268,900		
4	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	135,000		
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie ornice, do 1000 m	m3	525,000		
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	135,310		
7	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	947,170		
8	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m ornice 1-4 po spevnenej ceste	m3	2100,000		
9	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	133,590		
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	135,310		
11	001	171201203	Uloženie ornice na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	525,000		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1150,000		
13	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	255,000		

2

Zakladanie

14	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	1070,000		
15	693	6936652600	Geotextília Fibertex	m2	1091,400		

4

Vodorovné konštrukcie

16	312	451311111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.B 7,5 hr. do 100 mm	m2	382,500		
17	312	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	382,500		

5

Komunikácie

18	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	1070,000		
19	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm - VJAZDY	m2	80,000		

ZADANIE

Stavba: PPÚ Veľký Ruskov - Projekt poľných ciest

Objekt: SO 09 - Poľná cesta P9

Časť:

Dátum: 30. 5. 2008

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	80,000		
21	221	564811111	Kryt zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm fr. 0-8mm	m2	80,000		
22	221	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 220 mm	m2	1070,000		
23	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	1070,000		
24	221	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	315,000		
25	221	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	1070,000		
26	221	591141111	Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty	m2	382,500		
27	592	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 8-30 50x30x10	ks	2575,500		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
28	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	18,000		
29	311	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	37,000		
30	592	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40x100x4,5	ks	37,740		
31	221	935111311	Osadenie betónových tvárníč šírky do 1200 mm - /ochrana plynovodu/	m	5,000		
32	592	5922714000	Tvárnica bet. - U kanal IZT 211/10B /1000x900x600/	ks	5,050		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,240		
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,960		
35	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	12,240		
99			Presun hmôt HSV				
36	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1804,642		

Celkom